



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2023

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
"TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL"	PUERTO ÁNGEL, OAXACA	SAN PEDRO POCHUTLA, OAX

En las instalaciones de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, sita en CIUDAD UNIVERSITARIA, PUERTO ÁNGEL, DISTRITO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX., MÉXICO C.P. 70902, siendo las diez treinta horas del día treinta y uno del mes de julio del año dos mil veintitrés, día y hora señalada para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Estatal No. LPO-920047989-E1-2023, referente a la "TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL"**; en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y los Artículos 1, 24, 25 Fracción I, 27 Fracción III, 29, 34, 35 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y previa convocatoria ante la presencia del L.C.E. José Luis Ramos Espinoza, quien preside la presente reunión, estando plenamente facultado en calidad de Representante Legal y Vicerrector de Administración; asistido de los C.C. Lic. Gerardo Juan López Salazar, jefe de Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones y el L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa, Jefe del Departamento de Auditoría Interna, todos servidores públicos de la UMAR. -----

Así mismo se hace constar que No comparecen por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, no obstante de encontrarse debidamente notificados. -----

Del mismo modo, comparecen los participantes cuyos nombres, representación y firmas aparecen al calce, para la celebración del presente acto. -----

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL ASISTENTE
INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A DE C.V.	ING. JOSE PASTOR TRUJILLO TAMAYO
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA, S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. ANTONIO JARQUÍN RODRÍGUEZ



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2023

Quienes manifiestan que han expuesto todas las dudas que puedan repercutir para la integración del presupuesto con el cual elaborarán los trabajos, signan la presente como señal de que aceptan los acuerdos en esta reunión alcanzados. -----

Se anexan por separado como ANEXO 01, todas las aclaraciones que se acordaron con respecto a este concurso. -----

ACUERDO: Téngase por presentados a los funcionarios actuantes, por presentadas las empresas cuyos nombres y representación se señalan en el cuerpo de la presente acta para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar, teniéndose por hechas las manifestaciones para los efectos legales conducentes y, teniéndose por hechas las aclaraciones y precisiones que la Universidad del Mar realiza a las bases del concurso de la **Licitación Pública Estatal No. LPO-920047989-E1-2023**, referente a la **"TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL"**, mismas que se señalan en el cuerpo de la presente acta y que se tienen por reproducidas todas y cada una de ellas como si a la letra se insertaran, asimismo y con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, es procedente señalar las **10:00 HORAS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2023**, para que tenga verificativo la Presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas, evento que tendrá lugar en la Sala de Seminarios de la Universidad del Mar sita en Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, en tal virtud notifíquese el presente acuerdo a las empresas concursantes para que surta sus efectos legales a que haya lugar y aquellas que no acudieron al presente acto público se les informa que la copia de la presente acta se encuentra a su disposición en las oficinas de la Vice-Rectoría de Administración de la convocante ubicadas en el domicilio señalado en el presente párrafo. -----

Del mismo modo, la UMAR realiza a las empresas participantes las siguientes precisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 párrafo último, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. -----

- La UMAR no permitirá que los trabajadores del contratista pernocten dentro del Campus universitario a excepción del velador. -----



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2023

- Se aclara a los participantes que el alcance de los conceptos es POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, es decir deberá considerar todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. -----
- Se aclara a los participantes que para efectos de tránsito de materiales, maquinaria y equipo deberá realizarse en el acceso determinado en horario laboral, es decir, entre las 07:00 y 19:00 horas y; no podrán permanecer vehículos dentro de la misma institución que no estén siendo utilizados dentro del proceso constructivo. -----
- Se aclara a la empresa que resulte adjudicada que, para el caso de afectación a las instalaciones existentes, la reposición o reparación de las zonas dañadas correrá a su cuenta y cargo. -----
- Se aclara a los participantes que la marca del cemento a suministrar, deberá ser: CRUZ AZUL y/o TOLTECA. -----
- La empresa ganadora se obligará a construir una letrina o en su caso un baño móvil para uso exclusivo de sus trabajadores. Las instalaciones universitarias y las áreas verdes no se podrán utilizar para cubrir las necesidades fisiológicas. -----
- El contratista que resulte adjudicado estará obligado a presentar el Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato. -----
- Bimestralmente presentará acuse de recibo de la relación mensual de los trabajadores que intervinieron en la obra presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. --
- Asimismo, la contratista una vez terminada la obra, deberá presentar el aviso de terminación de la misma, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la conclusión, como requisito adicional previo para el pago del finiquito de la obra. -----
- Para el caso de los trabajos relacionados con el proceso de colocación de la loseta, se deberá de hidratar al menos 24 horas, así mismo, respetar plenamente lo descrito en el concepto UM-AA-LO-0010 del catálogo del concurso. -----
- Se aclara a los licitantes que para la debida integración e identificación de sus propuestas en el presente concurso se trata de una LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

RAZÓN: Leída que fue la presente por los comparecientes y no existiendo objeción alguna por parte de los representantes de las empresas presentes, al desarrollo y resultado del presente acto, la ratifican y se notifican de su contenido, firmando al margen y al calce todos los que en



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2023

ella intervinieron y quisieron hacerlo, para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar.

----- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

No habiendo más aclaraciones y dudas que asentar en la presente acta se da por terminada la presente Junta a las doce horas del día de su inicio firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para su legal constancia, debiéndose de continuar con la presente licitación pública en los términos señalados. CONSTE.

POR LA UMAR

L.C.E. José Luis Ramos Espinoza.

Vice-Rector de Administración y Representante Legal.

L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa

Jefe del Departamento de Auditoría
Interna.

Lic. Gerardo Juan López Salazar.

Jefe del Departamento de Recursos
Materiales.

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.**

No Asistieron



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2023

ANEXO 01

De la misma manera la Universidad del Mar realiza las siguientes precisiones y modificaciones al catálogo de conceptos consistentes en modificar, corregir, agregar y /o cancelar los siguientes conceptos, según se especifica:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SE AGREGA CLAVE AL SIGUIENTE CONCEPTO:			
CAPITULO 3: ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
UM-AA-ET-0022	CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO DE 6.68 X 1.25MTS. POR 20 CMS. DE PERALTE, CON REPISON DE TABICON DE CEMENTO DE 10X14X28, DE 14 CMS. CON CONECTOR DE 30CM A MURO DE VARILLA CORRUGADA N°. 4 @25CM. Y LA PARTE DE ENFRETE CONECTORES ENTRE REPISON DE TABICON Y LA LOSA DEL ESTRADO DE 30CM VARILLA CORRUGADA DEL N°. 3 @ 25CM (VER DETALLE EN PLANO). RELLENO DE TEPETATE CON MATERIAL DE BANCO COLOCADO EN DOS CAPAS Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/88, CON ACABADO RÚSTICO PARA RECIBIR LOSETA, FORJADO DE NARIZ CON CIMBRA APARENTE DE 9.5X9 CMS CON ACABADO DESLAVADO. EN NIVEL 2	PZA	5.00

SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN Y /O VOLUMEN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:			
CAPITULO 4: HERRERÍA Y CARPINTERÍA			
C) CANCELERÍA			
DICE			
UM-HYC-PAP-00010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO DE ACERO PORCELANIZADO SOBRE LAMINA CAL. 24 DE 0.97 X 2.25MTS. VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE; PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4" , PLACA DE CARTÓN EN FORMA DE PANAL DE 1 1/4" (HONEY COMB), ADHESIVO DE CONTACTO DE PRIMERA CALIDAD, MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 1/2" CON CORTES A 45°, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, CHAPA PHILLIPS 550 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P1)	PZA	47.10
DEBE DECIR			



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2023

UM-HYC-PAP-00010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO DE ACERO PORCELANIZADO SOBRE LAMINA CAL. 24 DE 0.97 X 2.25MTS MÁS ANTEPECHO FIJO DE 0.97X0.27MTS A BASE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6MM. VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE:, PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4", PLACA DE CARTÓN EN FORMA DE PANAL DE 1 1/4" (HONEY COMB), ADHESIVO DE CONTACTO DE PRIMERA CALIDAD, MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 1/2" CON CORTES A 45°, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, CHAPA PHILLIPS 550 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P1)	PZA	10
CAPITULO 5: INSTALACIONES			
B) INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS			
DICE			
UM-IEL-REET-1010	REGISTRO ELÉCTRICO EXTERIOR TIPO BANCA DE 100 X 1000 CM DE MEDIDAS INTERIORES Y 100 CM DE PROFUNDIDAD Y CON ALTURA MINIMA DE TAPA DE 0.45 MTS DE N.P.T; A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE 10X14X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR Y ACABADO FINO EN EXTERIOR, PISO CON FILTRO DE GRABA DE 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, TAPA EXPLORABLE DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DEL 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 10 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
DEBE DECIR			
UM-IEL-REET-1010	REGISTRO ELÉCTRICO EXTERIOR TIPO BANCA DE 100 X 100 CM DE MEDIDAS INTERIORES Y 100 CM DE PROFUNDIDAD Y CON ALTURA MINIMA DE TAPA DE 0.45 MTS DE N.P.T; A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE 10X14X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR Y ACABADO FINO EN EXTERIOR, PISO CON FILTRO DE GRABA DE 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, TAPA EXPLORABLE DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DEL 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 10 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00

Se hace constar que se recibió al correo de compras@angel.umar.mx un archivo con el nombre de "DUDAS UMAR" de la empresa **FOR-E EGOSA S.A. de C.V.** Con las siguientes preguntas en formato **PDF** que contiene la siguiente relación de dudas:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	DUDA
UM-HYC-PAP-00010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO DE ACERO PORCELANIZADO SOBRE LAMINA CAL. 24 DE 0.97 X 2.25MTS. VER	PZA	47.10	1.- EN ESTE CONCEPTO LA UNIDAD ES PIEZA Y LA CANTIDAD CONTIENE



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2023

	ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE; PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4", PLACA DE CARTÓN EN FORMA DE PANAL DE 1 1/4" (HONEY COMB), ADHESIVO DE CONTACTO DE PRIMERA CALIDAD, MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 1/2" CON CORTES A 45°, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, CHAPA PHILLIPS 550 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P1)			DECIMALES. FAVOR DE ACLARAR LA CANTIDAD Y LA UNIDAD. 2.- EN EL PLANO MARCA UN ANTEPECHO QUE NO ESPECIFICA DE QUE MATERIAL ES. FAVOR DE ESPECIFICAR, Y SI SE CONSIDERARA EN ESTE P.U.
UM-IEL-TAL-0304	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO MODELO NQ184AB100F MCA. SQUARED, PARA 30 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3X50A; CON 2 TUBOS DE PVC DE 50MM Y 2 TUBOS PVC DE 25MM, CONECTADOS AL REGISTRO INTERIOR. INCLUYE: BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA FISICA PK18GTA SOBRE KIT AISLADOR PKGTAB, CONECTORES, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	3.- LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MARCA 30 CIRCUITOS Y DE ACUERDO AL MODELO ESPECIFICADO ESTE CORRESPONDE A UN TABLERO DE 18 CIRCUITOS. FAVOR DE DEFINIR CUAL ES EL QUE SE INSTALARÁ.

RESPUESTA 1. REMTIASE AL CONCEPTO MODIFICADO UM-HYC-PAP-00010 DEL ANEXO 01 DE LA PRESENTE ACTA.

RESPUESTA 2. REMTIASE AL CONCEPTO MODIFICADO UM-HYC-PAP-00010 DEL ANEXO 01 DE LA PRESENTE ACTA.

RESPUESTA 3. SE INSTALARÁ UN TABLERO PARA 18 CIRCUITOS, COMO LO INDICA EL MODELO EN LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO UM-IEL-TAL-0304. DE LA MISMA MANERA Y CON FINES DE ESTANDARIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES SE AGREGA LA DESCRIPCIÓN MODIFICADA DEL CONCEPTO UM-IEL-TAL-0304

DEBE DECIR				
UM-IEL-TAL-0304	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO MODELO NQ184AB100F MCA. SQUARED, PARA 18 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3X50A; CON 2 TUBOS DE PVC DE 50MM Y 2 TUBOS PVC DE 25MM, CONECTADOS AL REGISTRO INTERIOR. INCLUYE: BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA FISICA PK18GTA SOBRE KIT AISLADOR PKGTAB, CONECTORES, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	

Se hace constar que se recibió al correo de compras@angel.umar.mx un archivo con el nombre de "PREGUNTAS UMAR" de la empresa **ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES**



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2023

JARA S. DE R.L. DE C.V. Con las siguientes preguntas en formato **PDF** que contiene la siguiente relación de dudas:

PREGUNTA 1. EL TERMINO EMPLEADO EN EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO "FINO F'C=200KG/CM2 DE 6 CMS" SE REFIERE A FIRME DE CONCRETO O PISO DE CONCRETO?

RESPUESTA 1. SE TRATA DE PISO DE CONCRETO.

PREGUNTA 2. EL CONCEPTO APARECERA SIN CLAVE EN LA ELEBORACION DEL CONCURSO O SE LE ASIGNARA UNA CLAVE DE IDENTIFICACION?

RESPUESTA 2. SE AGREGA LA CLAVE

PREGUNTA 3. EL CONCEPTO UM-HYC-PAP-00010 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO DE ACERO PORCELANIZADO SOBRE LAMINA CAL. 24 DE 0.97 X 2.25MTS. VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE; PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4", PLACA DE CARTÓN EN FORMA DE PANAL DE 1 1/4" (HONEY COMB), ADHESIVO DE CONTACTO DE PRIMERA CALIDAD, MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 1/2" CON CORTES A 45° , BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, CHAPA PHILLIPS 550 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P1)

SE DEBE DE CONSIDERAR LA CANTIDAD MARCADA EN CATALOGO DE 47.10 PZA PARA ESTE CONCEPTO? O SE MODIFICARA LA CANTIDAD EN BASE AL NUMERO DE PUERTAS EXISTENTES EN PLANO ENTREGADO POR LA UMAR? EN LA QUE APARECEN DIBUJADAS 10 PUERTAS EN PLANTA BAJA Y 10 PUERTAS EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO, HACIENDO UN TOTAL DE VEINTE PIEZAS, CON UN AREA EN BASE A MEDIDAS ESPECIFICADAS EN CATALOGO DE CONCEPTOS DE 21.82 M2.

RESPUESTA 3. REMTIASE AL CONCEPTO MODIFICADO UM-HYC-PAP-00010 DEL ANEXO 01 DE LA PRESENTE ACTA.



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido Puerto Ángel Huatulco.
O A X A C A

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2023

Se hace constar que se recibió al correo de compras@angel.umar.mx un archivo con el nombre de "PREGUNTAS UMAR" de la empresa **CONSTRUCTORAS FOR-E EGOSA DE S.A. DE C.V.** Las siguientes preguntas en formato **PDF** que contiene la siguiente relación de dudas:

PREGUNTA 1. EL 3% DEL IMPUESTO DE LA MANO DE OBRA SE CARGARÁ EN EL FASAR O EN LA UTILIDAD

RESPUESTA 1. DEBERÁ DE CARGARSE EN EL ANEXO 7.D.9 DE TERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR INVONAVIT, SAT, INSPECCIÓN DE CONTRALORIA, Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

PREGUNTA 2. EL IMPORTE POR SERVICIOS DE SUPERVISION EN LAS BASES DICE QUE SERA DE 2.5% Y EN EL FORMATO DE UTILIDAD DE 1.5% CUAL SE TOMA?

RESPUESTA 2. EL IMPORTE QUE APARECE EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ES DECIR 2.5%.